

ALGEMEEN

De plaatsing van 2tec2 vloerbekleding dient te worden uitgevoerd door een vakman, onder omstandigheden die gelijk zijn aan de condities waarin de ruimte zal gebruikt worden.

Bij het niet respecteren van de instructies vervalt de garantie. Alle verbintenissen aangegaan door Le Tissage d'Arcade S.A. zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden.

STOCKAGE EN CONTROLE

De tegels dienen in de originele verpakking bewaard te worden de originele pallet of op een vlakke ondergrond, in een ruimte waar de kamertemperatuur tussen 15°C (65°F) en 30°C (86°F) bedraagt. Plaats geen zware voorwerpen bovenop de dozen en respecteer de maximum hoogte van 12 dozen, stapel ook geen palletten bovenop elkaar. De dozen dienen steeds "orderlijk" gestapeld te worden.

Goederen met zichtbare gebreken kunnen na versnijding of plaatsing niet meer teruggenomen worden. Deze gebreken dienen op voorhand gemeld te worden conform onze algemene voorwaarden.

ONDERGRONDVOORBEREIDING EN EGALISATIE

De ondervloer moet druk vast en scheurvrij zijn, permanent droog en vrij zijn van verontreinigingen zoals vuil en stof, olie, vet of andere. Oude vloerbekledingen en lijmen dienen zorgvuldig verwijderd te worden en beschadigde delen of gaten in de ondervloer dienen hersteld te worden.

De ondergrond dient vervolgens behandeld te worden met een primer en geëgaliseerd te worden. Gebruik hiervoor enkel productsystemen van één fabrikant en volg nauwgezet zijn voorschriften. Deze zullen verschillen naargelang de soort ondergrond (beton, anhydriet, hout, ...).

De egalisatie dient droog te zijn, geschuurd en stofvrij gemaakt te worden vooraleer de lijm en vloerbekleding kan aangebracht worden.

PLAATSING

1. Acclimatisatie

De tegels moeten, 48u vóór de installatie, in de ruimte gebracht worden. De vloertemperatuur dient ten minste 15°C (60°F) te zijn, en de kamertemperatuur dient tussen 18°C (65°F) en 25°C (77°F) te zijn. De relatieve vochtigheid moet tussen 55% en 75% zijn.

2. Verlijmen

De te gebruiken types lijm zijn afhankelijk van het type backing. Bij het gebruik van niet goedgekeurde lijmen vervalt de garantie.

Comfort Backing: UZIN U2100, Thomsit K145, Mapei Ultrabond Eco Fix, Mapei Ultrabond Eco 810, Mapei Ultrabond Eco 811, F Ball Styccobond F41, Collak WA-25

PVC Backing: UZIN U1000, Thomsit T425, Mapei Ultrabond Eco Tack LVT, F Ball Styccobond F41

Enkel tegels met een PVC backing kunnen in een buitentoepassing verlijmd worden. Dit dient te gebeuren met een 2-componenten epoxylijm UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20 of Mapei Ultrabond G21.

Het verkleven van 2tec2 tegels op trappen of verticale oppervlakten dient te gebeuren met een contact lijm, Uzin WK 222 of Mapei Ultrabond Aqua-Contact. Op trappen worden steeds trapneuzen aanbevolen.

3. Installatie

Er zijn verschillende legpatronen mogelijk afhankelijk van de referentie. De te gebruiken legpatronen zijn dambord, halfsteensverband of Ashlar, zie afbeelding. Op de rug van elke tegel is een pijl terug te vinden die de richting aangeeft en een letter A, B, C of D.



DAMBORD



HALFSTEEVERBAND



ASHLAR

Op elke doos is het aanbevolen legpatroon terug te vinden.

Maak gebruik van een aandrukroller voor het aanrollen van de naden.

Verwerk de palletten met aflopende moederrolnummers bv. van 1316166 naar 1316161. De doosnummers dienen olopend gevolgd te worden van 1 tot bv. 100. Gebruik steeds dozen met dezelfde batchnummer in één bepaalde ruimte.

Glasvezels kunnen zichtbaar worden. Deze zijn breekbaar en zijn bij gevolg gemakkelijk te verwijderen door er met een vochtige doek over te wrijven. Dit doet u het beste vooraleer de tegels in de lijm te plaatsen. De vezels kunnen ook na uitharding van de lijm door middel van een vochtige doek of borstel weggenomen worden.

4. Nieuwe vloer beschermen

Onmiddellijk na de installatie dient de vloer afgedekt te worden met een folie of karton, zo worden beschadigingen voorkomen die kunnen ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd na de plaatsing van de vloerbekleding.

Tussen de plaatsing en de oplevering van de vloer mogen geen werken uitgevoerd worden door andere firma's. Het is aangeraden om bij grote projecten een gedeeltelijke oplevering, per verdiep of per zone, te organiseren in samenspraak met de bouwheer en of de architect.